LEVIER À ROCHET NOVA

VULCAN
HOIST - PALAN

0,25 t à 6 t

Protection contre la surcharge disponible


Conforme à ASME B30.21


GARANTIE 1 AN


- Triple engrenage droit
- Guide de chaîne de levage
- Actionnement à une main du mécanisme de désengagement
- Chaîne en alliage d'acier trempé
- Crochets en acier trempé
- Linguets de sécurité inclus



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES







MODÈLE	Cap. tonnes	Charge de travail sécuritaire	Charge de test	Hauteur de levage standard	Nb. de retombées	C	Encomb. G	K	L Long. du bras de levier	Effort de levage	Poids net	Min. Charge
		lb	tonnes	pi		po	po	po	po	lb	lb	lb
NPU0.25T	0,25	551	0,3	5	1	3 5/8	9 1/16	3 11/32	6 19/64	56	4	3
NPU0.5T	0,5	1 102	0,7	5	1	4 1/8	10 1/4	3 1/8	11 7/8	64	9	15
NPU0.75T	0,75	1 653	1	5	1	6 1/8	12 5/8	5 3/8	11 1/4	31	16	30
NPU1.5T	1,5	3 306	1,9	5	1	7 1/8	15	6 1/8	16 1/2	54	25	45
NPU3T	3	6 613	3,8	5	1	8 1/2	19	7 7/8	16 1/2	72	46	60
NPU6T	6	13 227	7,5	5	2	8 1/2	23 3/4	7 7/8	16 1/2	76	68	90

3435, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec), H1Z 2J2 - Tel.: 514.728.4231 - vulcanhoist.com - info@vulcanhoist.com